

工種	電気通信	工事番号		設計者		検算者		係長		課長補佐		課長	
工事箇所		多久市東多久町羽佐間				設計年月日							
<p><b>公立佐賀中央病院 電話ネットワーク整備工事 設計書</b></p> <p><b>多久小城医療組合</b></p>													
工期	着手期日		令和		6	年	月	日	から				
	竣工期限		令和		7	年	3	月	31	日	まで		

## 設 計 概 要

### 1. 工事概要

- ・ 公立佐賀中央病院は、令和7年7月に開院を予定している。  
当院で使用する情報ネットワークおよび電話設備について調達することを目的に、本入札を実施する。
- ・ 情報ネットワーク、電話設備は基幹インフラストラクチャとして24時間365日の安定稼働を基本とすること。
- ・ 応札業者は24時間365日を基本とする継続的なサポートを行えること。

### 2. 整備内容

- ・ 情報ネットワーク構築および構築に掛かる機器の調達
- ・ 電話設備構築および構築に掛かる機器の調達
- ・ 上記構築における試験および完成図書の作成
- ・ 稼働立会い
- ・ その他の詳細については「電話ネットワーク整備工事 仕様書」を参照すること

## 工事明細書

No.	名称	構造階数	延べ面積 ㎡	数量	直接工事費 (a)	共通仮設費 (b)	現場管理費 (c)	一般管理費 (d)	工事価格 (a+b+c+d)		備考
	ネットワーク・電話設備工事			一式							
	上 記 計										
A	直 接 工 事 費										
B	共 通 仮 設 費										
	純 工 事 費 (A+B)										
C	現 場 管 理 費										
	工 事 原 価 (A+B+C)										
D	一 般 管 理 費 等										
	工 事 価 格 (A+B+C+D)										
	消 費 税 相 当 額										
	総 合 計										

注1) 現場経費には、建築業退職金共済各掛金及び建設労災補償掛金各掛金を含む。



番号	名 称	適 用 (全て材工共)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	情報設備						
1	ネットワーク機器						
	【メインスイッチ】	AT-x950-28XTQm-Z5	2	台			
		AT-PWR600-70-Z5	4	式			
		AT-QSFP1CU-Z5	2	式			
	【フロアスイッチ/サーバスイッチ】	AT-x330-28GTX-Z5	6	台			
		AT-StackXS/1.0-Z5	6	式			
	【エッジスイッチ】	AT-x230-52GP-Z5	11	台			予備機1台含む
		AT-x230-52GT-Z5	18	台			予備機1台含む
	【無線アクセスポイント】	AT-TQm6602 GEN2-Z5	70	台			予備機2台含む
	【無線LANコントローラ】	AT-VST-APL-06b-Z5	1	台			
		AT-VST-WL-5Y	7	式			
	【端末認証装置】	IRK-HRD-1KC	2	台			
		IRK-HRK	1	式			
	【DHCPサーバー】	IRK-HDH-2K5C	2	台			
		IRK-HRK	1	式			
	【FW/UTM、ルーター】	FG-101F-BDL-US	1	台			
		AT-AR4050S-Z5	4	台			予備機1台含む
		AT-RKMT-J14	3	式			
		AT-GS910/8-Z5	2	台			予備機1台含む
	【ネットワーク監視装置】	AT-VST-SNMP-5Y	1	式			
		ノートPC	1	台			
	【無停電電源装置】	SMT1500RMJ2U	2	台			
		SMT1000J	11	台			
	【アクセススイッチ】	BS-GU2108	40	台			予備機2台含む
	【ネットワークラック、HUB-BOX】	サーバーラック一式	1	式			
		HUBBOX一式	11	式			
	【パッチケーブル】	Cat6A(20m)	100	本			
		Cat5e(3m)	500	本			
		Cat5e(5m)	50	本			
		その他LANケーブル	1	式			



